

Datum: _____ BV: _____
 Baust.: _____ Kd.Nr.: _____

KELLERGESCHOSS

Tage	Leistung	VA	FA	HA
1	Aushub	1	1	1
2	Schnurgerüst, Kanalanschluss, Rollierung	1	1	2
3	Abschalung, Hauskanal, Bewehrung	1	1	2
4	Bodenplatte betonieren	1	1	3
5	Betonwände schalen und betonieren	1	1	3
6	Betonwände schalen und betonieren	1	1	3
7	Ausschalen	1	1	3
8	Mauern KG.	1	1	3
9	Mauern KG.	1	1	3
10	Elementdecke verlegen, Stiege schalen	1	1	3
11	Bewehrung verlegen	1	1	3
12	Decken und Stiege betonieren	1	1	3
13	Abdichtung, Dämmung und Lichtschächte	1	1	2
14	Dränage, Regenwasser, Hinterfüllen	1	1	2
15	Fundamentpfeiler, Hinterfüllen	1	1	2
16	Schächte und Leitungen	1	1	2
17	Ausschalarbeiten, Zwischenwände mauern	1	1	2
18	Ausschalarbeiten, Zwischenwände mauern	1	1	2
19	Kellerfenster Laibungsdämmung und Glattstriche	1	1	2
Gesamtstunden		171	162	414

VA = Vorarbeiter FA = Facharbeiter HA = Hilfsarbeiter (können in Form von Eigenleistung gestellt werden)

Datum: _____ BV: _____
 Baust.: _____ Kd.Nr.: _____

ERDGESCHOSS

Tage	Leistung	VA	FA	HA
1	Fundamente und Einzelfundamente	1	1	2
2	Bodenplatten Wohnbereich und Garage schalen	1	1	2
3	Bodenplatten Wohnbereich und Garage betonieren	1	1	2
4	Mauern EG.	1	1	3
5	Mauern EG.	1	1	3
6	Mauern EG.	1	1	3
7	Mauern EG.	1	1	3
8	Mauern EG.	1	1	3
9	Mauern EG.	1	1	3
10	Träger und Stürze schalen	1	1	3
11	Decken schalen	1	1	3
12	Elementdecke verlegen, Stiege schalen	1	1	3
13	Bewehrung, Ummauerung	1	1	3
14	Decke und Stiege betonieren	1	1	3
15	Decken ausschalen	1	1	3
16	Ausschalarbeiten, Zwischenwände mauern	1	1	3
17	Ausschalarbeiten, Zwischenwände mauern	1	1	3
18	Zwischenwände mauern	1	1	3
19	Sockelabdichtung und Dämmung	1	1	2
20	Glattstriche, Sturzdämmungen, Portalabdichtungen, ...	1	1	2
Gesamtstunden		180	180	495

Datum:	BV:
Baust.:	Kd.Nr.:

OBERGESCHOSS

Tage	Leistung	VA	FA	HA
1	Mauern OG.	1	1	3
2	Mauern OG.	1	1	3
3	Mauern OG.	1	1	3
4	Mauern OG.	1	1	3
5	Decke verlegen, Ummauerung	1	1	3
6	Bewehrung, Decke betonieren	1	1	3
7	Übermauerung	1	1	3
8	Attika	1	1	3
9	Ausschalarbeiten, Zwischenwände mauern	1	1	2
10	Zwischenwände mauern	1	1	2
11	Zwischenwände mauern	1	1	2
12	Glattstriche, Sturzdämmungen, ...	1	1	2
Gesamtstunden		108	108	288

Datum:	BV:
Baust.:	Kd.Nr.:

POOL UND TERRASSE

Tage	Leistung	VA	FA	HA
1	Poolbodenplatte	1	1	2
2	Poolwände	1	1	2
3	Terrassenunterbeton und Außenstiege schalen	1	1	2
4	Terrassenunterbeton und Außenstiege betonieren	1	1	2
Gesamtstunden		36	36	72

KAMIN

Tage	Leistung	VA	FA	HA
1	Kamin mauern	1	1	1
Gesamtstunden		9	9	9